

Notice d'installation

ALONI OPTIMA RONDA ENSEMBLE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

Points à prendre en compte :

1. **Référence** : la description du produit est uniquement destinée à servir de référence lors de l'installation. Selon le modèle, il peut y avoir des différences entre les mitigeurs.
2. **Pression de service** : 0,1 - 0,5 MPa.
3. **Température de l'eau** :
 - i. Eau chaude : 55 - 90 °C (recommandée : 55 - 65 °C)
 - ii. Eau froide : 5 - 25 °C (recommandé : 5 - 20 °C)
4. **Appareil de chauffage adapté** : chauffe-eau à air ou chauffe-eau électrique.
5. **Raccordement des conduites d'eau** : avant l'installation, veillez à ce que l'arrivée d'eau chaude soit raccordée à gauche et l'arrivée d'eau froide à droite. Rincez les conduites à l'eau pendant au moins 1 minute afin d'éviter tout engorgement et dysfonctionnement du mitigeur.
6. **Contrôle des conduites** : vérifiez que les conduites d'alimentation en eau ne sont pas endommagées. Remplacez-les si nécessaire.
7. **Après l'installation** : raccordez l'alimentation en eau et vérifiez que les raccords sont bien étanches. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.
8. **Température ambiante** : la température ambiante doit être supérieure à 4°C. À des températures plus basses, le mitigeur peut se déformer ou geler.
9. **Élimination des déchets** : éliminez les déchets et les matériaux d'emballage conformément à la législation et à la réglementation locales en vigueur.



